

Согласовано:

Заказчик: МСОЦ "Здравушка"

Генеральный директор

Утверждаю:

Подрядчик: ООО "АБИ-ТЕК"

Директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №295

(локальная смета)

Объект не указан
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

					на единицу работ				на полный объем работ			
N	Код	Наименование работ и затрат	ЕдИзм	Кол-во	Зарплата	Материалы, механизмы	Всего	ТЗ	Зарплата	Материалы, механизмы	Всего	ТЗ
1		Разборка мягкой кровли с резкой, спуском и уборкой в автомобиль	м ²	25.50	0.00	5137.30	138.10	0.03	20.40	3501.15	3521.55	20.40
2		Устройство стяжек цементнопесчаным толщиной 100 мм из готового раствора	м ²	25.50	1130.00	881.55	2011.55	0.07	15.00	2100.29	2125.10	45.00
3		Стоимость кровельного покрытия Унифлекс-ТН7 спанецерый	м ²	9187	0.00	254.45	254.45	0.00	0.00	23376.32	23376.32	0.00
4		Стоимость кровельного покрытия Унифлекс-ТН7	м ²	9187	0.00	294.10	294.10	0.00	0.00	27018.97	27018.97	0.00
5		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стене и парапетам высотой до 600мм	м	30.00	476.00	476.00	476.00	0.01	60.00	6428.00	4291.10	10.80
6		Устройство мягкой кровли по готовому основанию из наплавляемого рулонного материала в 2 слоя	м ²	83.52	0.00	2457.4	2457.4	0.12	83.52	20524.20	20607.72	83.52

ИТОГО по смете:

Всего: 110066.85 руб.

Трудозатраты: 160.62 ч.