

Согласовано:
Заказчик: МСОЦ "Здравушка"
Генеральный директор

Утверждаю:
Подрядчик: ООО "АБИ-ТЕК"
Директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №295

(локальная смета)

Торговый центр "Центральный"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

					на единицу работ				на полный объем работ			
N	Код	Наименование работ и затрат	ЕдИзм	Кол-во	Зарплата	Материалы, механизмы	Всего	ТЗ	Зарплата	Материалы, механизмы	Всего	ТЗ
1		Разборка мягкой кровли с резкой, спуском и погрузкой в автомобиль	м2	25.50	0.80	137.30	138.10	0.03	20.40	3501.15	3521.55	20.40
2		Устройство стяжек цементнопесчаных толщ. до 100 мм из готовой смеси, по готовому основанию, по устройству, по устройству с армированием сеткой, с армированием	м2	25.50	0.80	137.30	138.10	0.03	20.40	3501.15	3521.55	20.40
3		Стоимость кровельного покрытия Унифлекс ТКП сланцевый	м2	91.87	0.00	254.45	254.45	0.00	0.00	23376.32	23376.32	0.00
4		Стоимость кровельного покрытия Унифлекс ТПП	м2	91.87	0.00	294.10	294.10	0.00	0.00	27018.97	27018.97	0.00
5		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука	м	39.00	0.00	476.40	476.40	0.01	10.80	14280.30	14291.10	10.80
6		Устройство мягкой кровли по готовому основанию из наплавляемых рулонных материалов	м2	83.52	1.00	212.74	213.74	0.01	83.52	20524.20	20607.72	83.52

ИТОГО по смете:
Всего: 110066.85 руб.
Трудозатраты: 160.62 ч.