

Согласовано:

Заказчик: МСОЦ "Здравушка"

Генеральный директор

Утверждаю:

Подрядчик: ООО "АБИ-ТЕК"

Директор

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №295

(локальная смета)

Торговый центр "Центральный"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N	Код	Наименование работ и затрат	ЕдИзм	Кол-во	на единицу работ				на полный объем работ			
					Зарплата	Материалы, механизмы	Всего	ТЗ	Зарплата	Материалы, механизмы	Всего	ТЗ
1		Разборка мягкой кровли с резкой, спуском и погрузкой в автомобиль.	м2	25.50	0.80	137.30	138.10	0.03	20.40	3501.15	3521.55	20.40
2		Устройство стяжек цементнопесчаных толщ. до 100 мм из готового раствора, под верхнее покрытие с армированием сеткой, с подачей вручную.	м2	25.50	1.80	831.58	833.38	0.07	45.90	21205.29	21251.19	45.90
3		Стоимость кровельного покрытия Унифлекс ТКП сланец серый	м2	91.87	0.00	254.45	254.45	0.00	0.00	23376.32	23376.32	0.00
4		Стоимость кровельного покрытия Унифлекс ТПП	м2	91.87	0.00	294.10	294.10	0.00	0.00	27018.97	27018.97	0.00
5		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	30.00	0.36	476.01	476.37	0.01	10.80	14280.30	14291.10	10.80
6		Устройство мягкой кровли по готовому основанию из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя.	м2	83.52	1.00	245.74	246.74	0.01	83.52	20524.20	20607.72	83.52

**ИТОГО по смете:**

Всего: 110066.85 руб.

Трудозатраты: 160.62 ч.